ALLEGATO 1

dipvvf.DIR-EMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0013327.25-05-2017

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Egr. Prof. Ing. Leonardo Corbo
Via Lago dei Tartari, 73 Guidonia Monticello (ROMA)
leonardo_corbo@pec.ording.roma.it

Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Parma
(Rif.ti: pratica VV.F. n. 24150/35-2015, n. 23209/34, n. 20862/33)

Oggetto: ********** ********** – **Quesito.**

Con riferimento alla nota in oggetto, acquisita al prot. n. 9953 del 14.04.2017 della Direzione Regionale VV.F. (integrata con nota acquisita al prot. n. 12422 del 16.05.2017) relativa ai requisiti di resistenza al fuoco che devono possedere **le scaffalature metalliche autoportanti**, non vincolate alla struttura portante principale del compartimento in cui sono inserite, dotate di piani grigliati per il prelievo del materiale stoccato da parte degli addetti, a servizio dei depositi delle ditte ********** ubicati nel comune di **********, si comunica che la stessa è stata esaminata nella seduta del CTR n. 237/D del 17/05/2017.

Hanno relazionato i DVD **********.

Dopo ampio dibattito il C.T.R. esprime il seguente parere: le suddette scaffalature metalliche autoportanti non fanno parte del sistema costruttivo dell'edificio in cui sono inserite, pertanto non devono garantire, in generale, specifiche prestazioni di resistenza al fuoco. Resta però l'obbligo per il progettista, come ribadito dalla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza tecnica con la nota n. 14801 del 15.12.2015, di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza, tra cui quello fondamentale di garantire l'esodo in sicurezza degli occupanti in caso d'incendio, mediante una specifica valutazione del rischio, anche con l'eventuale utilizzo della metodologia prevista dal D.M. 03.08.2015, da sottoporre all'approvazione del competente Comando Provinciale VV.F. con le modalità indicate all'art. 3 del DPR 1 agosto 2011 n. 151.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Barberi)

Il Direttore Vice Dirigente
Ing. Raffaele Cerritelli